

企画提案書等に関する質問書に対する回答一覧

No.	質問箇所				質問内容	回答
	書類名	ページ	項番	項目		
1	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(1)巡視・点検、調査業務	巡視において、各年度ごとの数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	別添、「数量表」参照。 初年度に全数量実施することを想定しています。
2	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(1)巡視・点検、調査業務	点検において、各年度ごとの数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	同上
3	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(1)巡視・点検、調査業務	管渠調査において、各年度ごとの污水管渠・雨水管渠の管径別数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	別添、「数量表」参照。 各年度ごとの詳細な数量は、監督職員との協議によりますが、毎年度1/3程度実施することを想定しています。
4	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(1)巡視・点検、調査業務	管渠調査において、各年度ごとの取付管の数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	同上
5	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(2)清掃業務	污水管渠清掃において、各年度ごとの管径別数量は、どのように考えてよいかが教示ください。	同上
6	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(2)清掃業務	污水管渠清掃において、各年度ごとの取付管の数量は、どのように考えてよいかが教示ください。	同上
7	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(2)清掃業務	污水管渠清掃において、各年度ごとの汚泥処分量の数量は、どのように考えてよいかが教示ください。	同上
8	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(2)清掃業務	污水管渠清掃において、除去工(超高圧洗浄工)が含まれているなら、各年度ごとの数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	同上
9	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(2)清掃業務	下水道管理用地清掃において、2日×2年とありますが、何年度に作業を実施するのかご教示下さい。	2日×2年は誤記載で、正式には2日×3年で6日となります。 毎年度2日の作業を見込んでいます。
10	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(3)修繕業務	ライニングにおいて、各年度ごとの本管部・取付管部の管径別数量は、どのように考えてよいかが教示ください。	別添、「数量表」参照。 各年度ごとの詳細な数量は、監督職員との協議によりますが、毎年度1/3程度実施することを想定しています。
11	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(3)修繕業務	Vカット補修工法において、各年度ごとの補修長の数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	同上
12	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(3)不明水対策	管路施設送煙調査において、各年度ごとの管径別数量は、どのように考えてよいかが教示ください。	同上
13	様式集	-	【様式8】	配置予定担当技術者	担当技術者の指名を記入すると思われる欄が、統括責任者指名となっているが、この欄に担当技術者の指名を記入してよいかが教示ください。	統括責任者氏名を担当技術者氏名に訂正の上、使用願います。
14	要求水準書	13	第3章,第3節,4	3)	住民対応及び事故対応は24時間とあるが、積算をする場合に、夜間での対応や休日での対応はどのように考えてよいかが教示下さい。(平日昼間単価・夜間単価の違い)	住民・事故対応は、2人編成でバン1台、1回あたり3時間で計上しています。 全て昼間単価で計上しています。
15	要求水準書	8	第3章,第2節,1	(10)異常時の処置及び報告	テレビカメラ調査において、対応が困難な土砂の堆積が確認された場合は、委託者と協議を行い、清掃業務で清掃作業を実施するとあるが、污水管渠清掃及び雨水管渠清掃の中で、どのくらいの数量を見込んでいるのかご教示下さい。	污水管渠調査の実施に必要な土砂等の除去は、別添「数量表」の污水管渠清掃の数量内で対応することを想定しています。 また、雨水管渠調査については、雨水管渠調査の高圧洗浄車清掃工にて対応することを想定しています。
16	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(2)清掃業務	雨水管渠清掃において、各年度ごとの数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	別添、「数量表」参照。 監督職員と協議の上、市民要望等に基づき実施することを想定しています。
17	要求水準書	17	別紙1, 2, 2.1	(2)清掃業務	雨水人孔等清掃において、業務内容及び各年度ごとの数量は、どのように考えてよいかが教示下さい。	業務内容は、雨水人孔等(地域排水ポンプピットや集水ます等のスクリーン)に浮遊・堆積しているゴミの確認及び除去、ピット内に堆積した汚泥等の清掃です。 数量は、別添、「数量表」参照。
18	要求水準書	11	第3章,第2節,5	下水道台帳更新データの作成	【様式9-9】参考価格と積算根拠を作成するために必要なデータ更新業務に係る数量をご教示下さい。また、年度別の詳細な数量がわかりましたらお教えください。	別添、「数量表」参照。 各年度ごとの詳細な数量は、監督職員との協議によりますが、毎年度1/3程度実施することを想定しています。

数量表(下水道管路施設包括の維持管理業務委託)

業務内容	工種	種別	単位	数量
巡視	巡視工		m	23,459
	報告書作成工(巡視)		m	23,459
点検	点検工		箇所	190
	報告書作成工(点検)		箇所	190
管渠調査(污水)	洗浄工		m	53,329
	管調査工 (TV)	φ 150	m	30
	〃	φ 200	m	429
	〃	φ 250	m	46,185
	〃	φ 300	m	3,254
	〃	φ 350	m	1,072
	〃	φ 400	m	705
	〃	φ 450	m	824
	〃	φ 500	m	830
	管渠調査 (目視)	φ 800mm以上1500mm未満	m	37
	取付管調査工		箇所	4,742
	報告書作成工(TV)		m	53,329
	報告書作成工(目視)		m	37
	報告書作成工(取付管)		箇所	4,742
管渠調査(雨水)	洗浄工		m	38,575
	管調査工 (TV)	不明	m	503
	〃	φ 100	m	11
	〃	φ 150	m	188
	〃	φ 200	m	937
	〃	φ 250	m	8,966
	〃	φ 300	m	8,592
	〃	φ 350	m	2,765
	〃	φ 400	m	3,366
	〃	φ 450	m	2,692
	〃	φ 500	m	2,228
	〃	φ 600	m	4,984
	〃	φ 700	m	3,343
	管渠調査 (目視)	φ 800mm以上1500mm未満	m	11,684
		1500mm以上	m	8,762
	報告書作成工(TV)		m	38,575
	報告書作成工(目視)		m	20,446
	高压洗浄車清掃工		日	15
	吸引車運搬工		m ³	59

業務内容	工種	種別	単位	数量
不明水調査	送煙試験工(本管)	φ 350mm以下	m	10,031
	〃	φ 400mm以上600mm以下	m	133
	報告書作成工(送煙)		m	10,164
污水管渠清掃	清掃工	取付管	箇所	4,074
	〃	φ 150	m	107
	〃	φ 200	m	2,981
	〃	φ 250	m	45,960
	〃	φ 300	m	13,805
	〃	φ 350	m	1,970
	〃	φ 400	m	406
	〃	φ 450	m	2,308
	〃	φ 500	m	281
	〃	φ 600	m	346
	〃	φ 700	m	81
	異物除去工		日	33
	強力吸引車運搬工		m ³	78
雨水管渠等清掃	清掃工	開渠	m	1,500
	強力吸引車運搬工		m ³	12
雨水人孔等清掃	人孔清掃工		m ³	13
	吸引車運搬工		m ³	13
	地域排水ポンプゴミ除去		回	278
	地域排水ポンプゴミ確認		回	582
	移動		回	537
	ゴミ処分		kg	1,400
下水道台帳データの作成	現地測量		km	3.1
	データ入力	路線データ	km	31.1
	〃	公桧データ	基	3,609
	〃	インポートデータ	箇所	307
	〃	私道データ	箇所	117
	〃	データ関連付け	箇所	117
	照査	路線データ	km	31.1
	〃	公桧データ	箇所	3,609
	〃	私道データ	箇所	307
	データ入力照合・入力	公共ます等情報確認	スパン	1,292
	〃	TVカメラ情報	スパン	2,395
	〃	巡視結果情報	km	53,459
	打合せ協議		回	9
	印刷製本(污水)	図形出力	枚	3,330
	〃	製本	冊	54
	印刷製本(雨水)	図形出力	枚	3,342
	〃	製本	冊	54

管渠内面補修工

1スパン内個数	管径	部分補修			附帯工		
		0.4m	1.0m	取付部	モルタル除去	木根除去	カッター工
緊急を要するもの (1箇所)	φ 200	5	1	5			
	φ 250	5	1	5			
	φ 300	5	1	5			
	φ 350	5	1	3			
	φ 400	1	1	3			
	φ 450	1	1	1			
	φ 500	1	1	1			
3箇所以下	φ 200	20	3	15	20	20	15
	φ 250	20	3	15	20	20	15
	φ 300	15	3	15	15	15	10
	φ 350	15	3	15	15	15	10
	φ 400	10	3	10	5	5	5
	φ 450	10	1	5	5	5	5
	φ 500	10	1	5	5	5	5
	φ 600	7	1	5	5	5	5
	φ 700	7	0	5	5	5	5
4～6箇所	φ 200	4					
	φ 250	4					
	φ 300	4					
	φ 350	4					
	φ 400	4					
	φ 450	4					
	φ 500	4					
合計		165	25	113	95	95	75

Vカット(本管目地)工法数量表

管径	m/箇所	箇所数	数量(m)
φ 800	2.51	10	25.10
φ 900	2.83	10	28.30
φ 1000	3.14	10	31.40
			84.80

Vカット(管口)工法数量表

管径	m/箇所	箇所数	数量(m)
φ 200	0.63	10	6.30
φ 250	0.79	10	7.90
φ 300	0.94	5	4.70
φ 350	1.10	5	5.50
φ 400	1.26	5	6.30
φ 450	1.41	5	7.05
φ 500	1.57	5	7.85
φ 600	1.88	5	9.40
φ 700	2.20	5	11.00
		55	66.00