

設 計 書

工事名称 松戸市立常盤平第二小学校ほか1校体育館空調設備設置工事

工事場所 松戸市常盤平四丁目18番地ほか1か所

工 期 令和 7年 月 日
令和 8年 3月19日

設計年月日 令和 7年 7月 日

(工事価格)

前払金及工事出来高の内払回数については松戸市財務規則による。

参 考

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
室外機基礎				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎						
根切り	人力土工 － －	0.2	m3			
根切り	小規模土工 －	7.6	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.5	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0005
残土処分	積込・運搬・場外処分共	8.2	m3			
床付け	総掘り	7.1	m ²			
砂利地業	再生クラッシュラン	2	m3			
普通コンクリート (材料)	千葉北部地区 18N/mm2 スラブ [※] 15cm	1	m3			
普通コンクリート (材料)	千葉北部地区 24N/mm2 スラブ [※] 18cm	5.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 －	1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	5.7	m3			
型枠(複合合板)	小型構造物用型枠 － －	6.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.9	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.5	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 －	0.5	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.5	t			
アンカーボルト	M12 L=300	28	本			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	18.7	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
室外機基礎				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎						
根切り	人力土工 － －	0.2	m3			
根切り	小規模土工 －	8.2	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	3.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.9	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0010
残土処分	積込・運搬・場外処分共	8.5	m3			
砂利地業	再生クラッシャー	2.2	m3			
床付け	総掘り	7.4	m ²			
普通コンクリート (材料)	千葉北部地区 18N/mm2 スラブ 15cm	1.1	m3			
普通コンクリート (材料)	千葉北部地区 24N/mm2 スラブ 18cm	5.9	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 － S15～S18 －	1.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	5.9	m3			
型枠(複合合板)	小型構造物用型枠 － －	4.1	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.1	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.5	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 －	0.5	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.5	t			
アンカーボルト	M12 L=300	28	本			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	20.2	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	18.7	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 -	18.7	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	22.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 -	24.7	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	22.2	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	14.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	小規模 -	24.7	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	22.2	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	14.6	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0006
遣方	小規模	18.7	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0007
墨出し	小規模 -	18.7	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	22.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0008
養生	小規模 -	24.8	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	22.2	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	6.8	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け	小規模 -	24.8	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	22.2	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	6.8	m ²			
計						

[illegible]

体育館		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形空調 和機	付属品	1	式			別紙 00-0011
電気配管配線		1	式			別紙 00-0012
文字標識等		1	式			別紙 00-0013

[illegible]

[illegible]

体育館		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式			別紙 00-0018
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	9.52mm (液管) 15.88mm (ガス管)	18	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	9.52mm (液管) 22.22mm (ガス管)	51	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	12.70mm (液管) 28.58mm (ガス管)	6	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	15.88mm (液管) 28.58mm (ガス管)	51	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0019
冷媒管外装(往復)	屋外露出 (SUS) 15.88mm(液管) 28.58mm(ガス管)	9	m			
冷媒管ダクト	SUS W450 歩路	42	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	56	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	15	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0020

[illegible]

体育館						
発生材処理				発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0024
発生材積み込み	コンクリート・アスファルト類 機械	2.97	m3			
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	0.4	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0025
2t・3tダンプトラック	～25km程度	6	台・回			
2t・3tダンプトラック	～75km程度	1	台・回			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0026
コンクリート塊	有筋 30cm以下	3	t			
コンクリート塊	有筋 30cm超	0.03	t			
アスファルト塊	40cm超	1.55	t			
その他がれき類		1.9	m3			
廃プラスチック		2	m3			
木くず		0.4	m3			
石綿含有産業廃棄物(安定型)		1	m3			
計						

体育館		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形空調 和機	付属品	1	式			別紙 00-0027
電気配管配線		1	式			別紙 00-0028
文字標識等		1	式			別紙 00-0029

体育館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式			別紙 00-0034
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	9.52mm (液管) 15.88mm (ガス管)	15	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	9.52mm (液管) 22.22mm (ガス管)	44	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	12.70mm (液管) 28.58mm (ガス管)	9	m			
冷媒・断熱材 被覆銅管 往復 (電線共巻) 改修	15.88mm (液管) 28.58mm (ガス管)	57	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0035
冷媒管外装(往復)	屋外露出 (SUS) 15.88mm (液管) 28.58mm (ガス管)	8	m			
冷媒管ダクト	SUS W450 歩路	49	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	41	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	15	m			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0036

[illegible]

体育館						
発生材処理				発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0040
発生材積み込み	コンクリート・アスファルト類 機械	4.63	m3			
発生材積み込み	ボード・木材類 人力	0.4	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0041
4tダンプトラック	～25km程度	2	台・回			
2t・3tダンプトラック	～25km程度	5	台・回			
2t・3tダンプトラック	～75km程度	1	台・回			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0042
コンクリート塊	有筋 30cm以下	2.3	t			
コンクリート塊	有筋 30cm超	0.92	t			
アスファルト塊	40cm超	7.43	t			
その他がれき類		1.6	m3			
廃プラスチック		2	m3			
木くず		0.4	m3			
石綿含有産業廃棄物(安定型)		1	m3			
計						

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス H=1,800 損料、掛け払い・運搬共	1	式			別紙 00-0043
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共	14.4	m			
計						
資材置き場床養生	ビニールシート 合板	1	式			別紙 00-0044
床面養生 (敷込・撤去共) (材工共)	ブルーシート敷き	13	m ²			
床養生 コンパネ敷	t=12	13	m ²			
計						
仮囲い	ガードフェンス H=1,800 損料、掛け払い・運搬共	1	式			別紙 00-0045
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共	14.4	m			
計						
資材置き場床養生	ビニールシート 合板	1	式			別紙 00-0046
床面養生 (敷込・撤去共) (材工共)	ブルーシート敷き	13	m ²			
床養生 コンパネ敷	t=12	13	m ²			
計						

現場説明書

1. 工事名称 松戸市立常盤平第二小学校ほか1校体育館空調設備設置工事

2. 工事場所 松戸市常盤平四丁目18番地ほか1か所

3. 説明事項

- ・本工事は、週休2日工事（発注者指定方式）である。
- ・受注者は、現場閉所（休息）による週休2日工事として取り組むこと。
なお、予定価格には4週8休達成相当の経費を補正している。
- ・週休2日制の実施にあたっては、「松戸市営繕工事週休2日工事
試行実施要領」に基づき行うこと。
- ・別途、建築工事、電気設備工事が発注される。
- ・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（契約締結日の翌日から
令和7年11月28日まで）については、配置技術者の工事現場への専任を要しない。


松戸市立常盤平第二小学校ほか 1 校
体育館空調設備設置工事

松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事

図面リスト

M-00	表紙・図面リスト		
M-01	案内図・配置図	A-01	1・2階平面図
M-02	特記仕様書（1）	A-02	雑詳細図
M-03	特記仕様書（2）	A-03	屋外機置場詳細図
M-04	空調設備 機器表・系統図	A-04	メッシュフェンス詳細図
M-05	空調設備 1・2階平面図		
M-06	空調設備 断面詳細図		
M-07	ガス設備 平面図		

工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	表紙・図面リスト		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	－	図面番号	M-00
設計	株式会社 アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		



松戸市立常盤平第二小学校：松戸市常盤平四丁目18番地

案 内 図 S=1/2500

工事概要
体育館に空調設備を設置する。
1 機械設備工事
(1) 空調設備
(2) ガス設備
2 建築工事
(1) 1に伴う基礎
(2) 1に伴う内外装改修
搬入計画（参考）
・体育館西側の通路に16トンのラフタークレーンを停めて、渡り廊下を越えた屋外機置場に、屋外機の搬入を行う。

工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	案内図・配置図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	1:400 1:2500	図面番号	M-01
設 計	株式会社 アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		


機 器 表								
記 号	名 称	設 置 場 所	数量	仕 様	電 気 容 量			備 考
					φ	V	KW	
ACP-1	ガスエンジン	屋 外	1	冷暖切替式電源自立型新設用 20馬力				
	ヒートポンプ式			冷房能力 56.0kW（定格）	1	200	1.33	15.9φ×28.6φ
	空気調和機			暖房能力 63.0kW（定格）	1	200	1.19	参考型番 U-GB560U1D
	（屋外機）			ガス消費量 定格冷房（発電時49.2kW）				屋外機基礎（建築工事）
				定格冷房（非発電時46.1kW）				
				定格暖房（発電時45.6kW）				
				定格暖房（非発電時42.7kW）				
				概略寸法 2026×880×2228H 870kg				
				停電時出力 単相200V 4.5kVA				
				最大接続容量 3.0kVA				
				分岐ジョイント、電源切替盤、自立運転スイッチ				
	電源切替盤鋼製架台（H＝400）、他付属品共							
ACP-1-1	ガスエンジン	ギャラリー	4	床置型				
	ヒートポンプ式			冷房能力 14.0kW	1	200	0.180	9.5φ×15.9φ
	空気調和機			暖房能力 16.0kW	1	200	0.180	参考型番 S-G140BU1
	（屋内機）			概略寸法 600×350×1880H 48kg				
				他付属品共				
ACP-2	ガスエンジン	屋 外	1	冷暖切替式電源自立型新設用 20馬力				
	ヒートポンプ式			冷房能力 56.0kW（定格）	1	200	1.33	15.9φ×28.6φ
	空気調和機			暖房能力 63.0kW（定格）	1	200	1.19	参考型番 U-GB560U1D
	（屋外機）			ガス消費量 定格冷房（発電時49.2kW）				屋外機基礎（建築工事）
				定格冷房（非発電時46.1kW）				
				定格暖房（発電時45.6kW）				
				定格暖房（非発電時42.7kW）				
				概略寸法 2026×880×2228H 870kg				
				停電時出力 単相200V 4.5kVA				
				最大接続容量 3.0kVA				
				分岐ジョイント、電源切替盤、自立運転スイッチ				
	電源切替盤鋼製架台（H＝400）、他付属品共							
ACP-2-1	ガスエンジン	ギャラリー	4	床置型				
	ヒートポンプ式			冷房能力 14.0kW	1	200	0.180	9.5φ×15.9φ
	空気調和機			暖房能力 16.0kW	1	200	0.180	参考型番 S-G140BU1
	（屋内機）			概略寸法 600×350×1880H 48kg				
				他付属品共				

機 器 表								
記 号	名 称	設 置 場 所	数量	仕 様	電 気 容 量			備 考
					φ	V	KW	
ACP-3	ガスエンジン	屋 外	1	冷暖切替式電源自立型新設用 20馬力				
	ヒートポンプ式			冷房能力 56.0kW（定格）	1	200	1.33	15.9φ×28.6φ
	空調機			暖房能力 63.0kW（定格）	1	200	1.19	参考型番 U-GB560U1D
	（屋外機）			ガス消費量 定格冷房（発電時49.2kW）				屋外機基礎（建築工事）
				定格冷房（非発電時46.1kW）				
				定格暖房（発電時45.6kW）				
				定格暖房（非発電時42.7kW）				
				概略寸法 2026×880×2228H 870kg				
				停電時出力 単相200V 4.5kVA				
				最大接続容量 3.0kVA				
				分岐ジョイント、電源切替盤、自立運転スイッチ				
	電源切替盤銅製架台（H=400）、他付属品共							
ACP-3-1	ガスエンジン	ギャラリー	4	床置型				
	ヒートポンプ式			冷房能力 14.0kW	1	200	0.180	9.5φ×15.9φ
	空調機			暖房能力 16.0kW	1	200	0.180	参考型番 S-G140BU1
	（屋内機）			概略寸法 600×350×1880H 48kg				
				他付属品共				
RR-1	屋内機リモコン	ステージ横の前室	3	多機能ワイヤード液晶リモコン	—	—	—	参考型番 CZ-10RT5
				屋内機操作用、他付属品共				
				鍵付リモコンボックス共				参考型番 KRCB37-1

※ 空調機の冷房・暖房能力はJIS標準条件による。
※ マルチエアコンの電源供給は屋外機・屋内機それぞれに必要
※ 自立型屋外機は、停電時に空調と非常用電源が同時使用出来るものとする。
※ 屋外機は接続する電気機器の突入電流21Aに耐え得るものとする。
※ 停電時の屋外機1台当たりの発電量の内、照明機器などの電気機器の使用可能容量は1.5KVA以下とすること。
但し、屋内機は屋外機1台に対し140形×4台を接続した場合とする。


冷媒管リスト

記 号	液 管	ガス管	備 考
—R1—	9.5φ	15.9φ	室内機1台
—R2—	9.5φ	22.2φ	室内機2台
—R3—	12.7φ	28.6φ	室内機3台
—R4—	15.9φ	28.6φ	室内機4台




空調設備 制御配線系統図

- 特記事項
- 室内外渡り配線、リモコン配線は、EM-CEES1.25-2Cとする。
 - 原則、冷媒配管共巻きとする。単独となる場合は、屋外露出は厚鋼G22、屋内露出は一種金属線びを用いること。
 - 屋内機リモコン(RR-1)は3系統分を設置すること。
 - 制御配線は選定メーカーの施工要領に基づいて施工を行うこと。



空調設備 配管系統図

工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	空調設備 機器表・系統図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	—	図面番号	M-04
設 計	株式会社 アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		



2階平面図 S=1:100

1階平面図 S=1:100


冷媒管リスト			
記 号	液 管	ガス管	備 考
—R1—	9. 5 φ	15. 9 φ	室内機 1 台
—R2—	9. 5 φ	22. 2 φ	室内機 2 台
—R3—	12. 7 φ	28. 6 φ	室内機 3 台
—R4—	15. 9 φ	28. 6 φ	室内機 4 台

冷媒管外装リスト	
施工場所	仕 様
屋外露出部	ステンレスラッキング
1 F 床下	保温化粧ケース（樹脂製、丸形）
屋内露出部	保温化粧ケース（樹脂製、角形）
ギャラリー床下	高耐食鋼板製冷媒管ダクト（歩路タイプ）
冷媒管ダクトから室内機	保温化粧ケース（樹脂製、丸形）


はつり開口サイズ		
記号	開口寸法	備考
[1]	50φ程度	
[2]	125φ程度	

注記）隙間にはシーリング材等にて隙間埋めを行う。
（保温化粧ケース等で隠れる部分は除く）

工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	空調設備 1・2階平面図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	1:100	図面番号	M-05
設 計	株式会社アート設計		
	千葉県知事登録 第1-2106-3381号		
	権田 武人		
	一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		




断面詳細図 S=1:20





断面図 S=1:20



工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	空調設備 断面詳細図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	1:20	図面番号	M-06
設計	株式会社 アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		



工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	ガス設備 平面図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	1:200	図面番号	M-07
設 計	株式会社アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 椎田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		




2階平面図 S=1:100




1階平面図 S=1:100




凡 例		
	建具改修あり	立面図参照
	建具改修なし	
	鋼製引き戸改修を示す。 (撤去・新設)	【建築工事】 4箇所
	床下点検口を示す。600×600 (新設)	【機械設備工事】 2箇所
	ギャラリー床改修範囲を示す。 (撤去・新設)	【機械設備工事】 12箇所
	床下開口を示す。 (撤去・新設)	【機械設備工事】 3箇所

工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	1・2階平面図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	1:100	図面番号	A-01
設 計	株式会社アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		










フェンス詳細図（一般部）




フェンス詳細図（片開き門扉部分）



フェンス詳細図（両開き門扉部分）



フェンス支柱基礎断面図 1:10



ベースプレート支柱断面図 1:4

※スチールメッシュフェンス：G Oシリーズ（積水樹脂株式会社又は同等品）
※スチールメッシュ門扉：G O門扉 南京錠（積水樹脂株式会社又は同等品）


工事名	松戸市立常盤平第二小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	メッシュフェンス詳細図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	1:10、1:20	図面番号	A-04
設計	株式会社アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		

松戸市立松飛台小学校体育館空調設備設置工事

図面リスト

M-00	表紙・図面リスト		
M-01	案内図・配置図	A-01	1・2階平面図
M-02	特記仕様書（1）	A-02	雑詳細図
M-03	特記仕様書（2）	A-03	屋外機置場詳細図
M-04	空調設備 機器表・系統図	A-04	メッシュフェンス詳細図
M-05	空調設備 1・2階平面図		
M-06	空調設備 断面詳細図		
M-07	ガス設備 平面図		

工事名	松戸市立松飛台小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	表紙・図面リスト		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	－	図面番号	M-00
設計	株式会社 アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		





工事場所

松戸市立松飛台小学校：松戸市五香西四丁目22番地の1

案 内 図

S=1:2500



工事箇所

配 置 図

S=1:400

工事概要

体育館に空調設備を設置する。
1 機械設備工事
(1) 空調設備
(2) ガス設備
2 建築工事
(1) 1に伴う基礎
(2) 1に伴う内外装改修
搬入計画(参考)
・体育館北東側の通路に50トンのラフタークレーンを停めて、体育館南側の屋外機置場に、
屋外機の搬入を行う。

工 事 名	松戸市立松飛台小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	案内図・配置図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	1:400 1:2500	図面番号	M-01
設 計	株式会社 アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		


機 器 表								
記 号	名 称	設 置 場 所	数量	仕 様	電 気 容 量			備 考
					φ	V	KW	
ACP-1	ガスエンジン	屋 外	1	冷暖切替式電源自立型新設用 20馬力				
	ヒートポンプ式			冷房能力 56.0kW（定格）	1	200	1.33	15.9φ×28.6φ
	空気調和機			暖房能力 63.0kW（定格）	1	200	1.19	参考型番 U-GB560U1D
	（屋外機）			ガス消費量 定格冷房（発電時49.2kW）				屋外機基礎（建築工事）
				定格冷房（非発電時46.1kW）				
				定格暖房（発電時45.6kW）				
				定格暖房（非発電時42.7kW）				
				概略寸法 2026×880×2228H 870kg				
				停電時出力 単相200V 4.5kVA				
				最大接続容量 3.0kVA				
				分岐ジョイント、電源切替盤、自立運転スイッチ				
	電源切替盤鋼製架台（H＝400）、他付属品共							
ACP-1-1	ガスエンジン	ギャラリー	4	床置型				
	ヒートポンプ式			冷房能力 14.0kW	1	200	0.180	9.5φ×15.9φ
	空気調和機			暖房能力 16.0kW	1	200	0.180	参考型番 S-G140BU1
	（屋内機）			概略寸法 600×350×1880H 48kg				
				他付属品共				
ACP-2	ガスエンジン	屋 外	1	冷暖切替式電源自立型新設用 20馬力				
	ヒートポンプ式			冷房能力 56.0kW（定格）	1	200	1.33	15.9φ×28.6φ
	空気調和機			暖房能力 63.0kW（定格）	1	200	1.19	参考型番 U-GB560U1D
	（屋外機）			ガス消費量 定格冷房（発電時49.2kW）				屋外機基礎（建築工事）
				定格冷房（非発電時46.1kW）				
				定格暖房（発電時45.6kW）				
				定格暖房（非発電時42.7kW）				
				概略寸法 2026×880×2228H 870kg				
				停電時出力 単相200V 4.5kVA				
				最大接続容量 3.0kVA				
				分岐ジョイント、電源切替盤、自立運転スイッチ				
	電源切替盤鋼製架台（H＝400）、他付属品共							
ACP-2-1	ガスエンジン	ギャラリー	4	床置型				
	ヒートポンプ式			冷房能力 14.0kW	1	200	0.180	9.5φ×15.9φ
	空気調和機			暖房能力 16.0kW	1	200	0.180	参考型番 S-G140BU1
	（屋内機）			概略寸法 600×350×1880H 48kg				
				他付属品共				

機 器 表								
記 号	名 称	設 置 場 所	数量	仕 様	電 気 容 量			備 考
					φ	V	KW	
ACP-3	ガスエンジン	屋 外	1	冷暖切替式電源自立型新設用 20馬力				
	ヒートポンプ式			冷房能力 56.0kW（定格）	1	200	1.33	15.9φ×28.6φ
	空調機			暖房能力 63.0kW（定格）	1	200	1.19	参考型番 U-GB560U1D
	（屋外機）			ガス消費量 定格冷房（発電時49.2kW）				屋外機基礎（建築工事）
				定格冷房（非発電時46.1kW）				
				定格暖房（発電時45.6kW）				
				定格暖房（非発電時42.7kW）				
				概略寸法 2026×880×2228H 870kg				
				停電時出力 単相200V 4.5kVA				
				最大接続容量 3.0kVA				
				分岐ジョイント、電源切替盤、自立運転スイッチ				
	電源切替盤銅製架台（H=400）、他付属品共							
ACP-3-1	ガスエンジン	ギャラリー	4	床置型				
	ヒートポンプ式			冷房能力 14.0kW	1	200	0.180	9.5φ×15.9φ
	空調機			暖房能力 16.0kW	1	200	0.180	参考型番 S-G140BU1
	（屋内機）			概略寸法 600×350×1880H 48kg				
				他付属品共				
RR-1	屋内機リモコン	ステージ横の前室	3	多機能ワイヤード液晶リモコン	—	—	—	参考型番 CZ-10RT5
				屋内機操作用、他付属品共				
				鍵付リモコンボックス共				参考型番 KRCB37-1

※ 空調機の冷房・暖房能力はJIS標準条件による。
※ マルチエアコンの電源供給は屋外機・屋内機それぞれに必要
※ 自立型屋外機は、停電時に空調と非常用電源が同時使用出来るものとする。
※ 屋外機は接続する電気機器の突入電流21Aに耐え得るものとする。
※ 停電時の屋外機1台当たりの発電量の内、照明機器などの電気機器の使用可能容量は1.5KVA以下とすること。
但し、屋内機は屋外機1台に対し140形×4台を接続した場合とする。


冷媒管リスト

記 号	液 管	ガス管	備 考
—R1—	9.5φ	15.9φ	室内機1台
—R2—	9.5φ	22.2φ	室内機2台
—R3—	12.7φ	28.6φ	室内機3台
—R4—	15.9φ	28.6φ	室内機4台






空調設備 制御配線系統図

- 特記事項
- 室内外渡り配線、リモコン配線は、EM-CEES1.25-2Cとする。
 - 原則、冷媒配管共巻きとする。単独となる場合は、屋外露出は厚鋼G22、屋内露出は一種金属線びを用いること。
 - 屋内機リモコン(RR-1)は3系統分を設置すること。
 - 制御配線は選定メーカーの施工要領に基づいて施工を行うこと。



空調設備 配管系統図

工事名	松戸市立松飛台小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	空調設備 機器表・系統図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	—	図面番号	M-04
設 計	株式会社 アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		



記 号	液 管	ガス管	備 考
—R1—	9. 5 φ	1 5. 9 φ	室内機 1 台
—R2—	9. 5 φ	2 2. 2 φ	室内機 2 台
—R3—	1 2. 7 φ	2 8. 6 φ	室内機 3 台
—R4—	1 5. 9 φ	2 8. 6 φ	室内機 4 台

冷媒管外装リスト



施工場所	仕 様
屋外露出部	ステンレスラッキング
1 F 床下	保温化粧ケース（樹脂製、丸形）
屋内露出部	保温化粧ケース（樹脂製、角形）
ギャラリ床下	高耐食鋼板製冷媒管ダクト（歩路タイプ）
冷媒管ダクトから室内機	保温化粧ケース（樹脂製、丸形）


はつり開口サイズ

記号	開口寸法	備考
1	50φ程度	
2	125φ程度	



注記) 隙間にはシール材等にて隙間埋めを行う。
(保温化粧ケース等で隠れる部分は除く)

工事名	松戸市立松飛台小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	空調設備 1・2階平面図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	1:100	図面番号	M-05
設計	株式会社アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 植田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
松戸市 街づくり部 建築保全課			







工事名	松戸市立松飛台小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	ガス設備 平面図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮 尺	1:200	図面番号	M-07
設 計	株式会社アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		



2階平面図

1:100




1階平面図


1:100



凡例

図記号	説明	参照
⊙	建具改修あり	立面図参照
⊙	建具改修なし	
⊙	鋼製引き戸改修を指示。 (撤去・新設)	【建築工事】 4箇所
⊙	床下点検口を示す。600×600 (新設)	【機械設備工事】 2箇所
⊙	ギャラリー床改修範囲を示す。 (撤去・新設)	【機械設備工事】 12箇所
⊙	床下開口を示す。 (撤去・新設)	【機械設備工事】 1箇所

工事名	松戸市立松飛台小学校体育館空調設備設置工事		
図面名	1・2階平面図		
作成年月日	令和7年2月10日	変更年月日	
縮尺	1:100	図面番号	A-01
設計	株式会社アート設計 千葉県知事登録 第1-2106-3381号 権田 武人 一級建築士大臣登録第131379号		
	松戸市 街づくり部 建築保全課		







《 松戸市建築工事提出書類等一覧表 》（2025.7）

1. 工事名称 松戸市立常盤平第二小学校ほか1校体育館空調設備設置工事

2. 工事場所 松戸市常盤平四丁目18番地ほか1か所

3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年 3月19日 まで

4. CADデータの貸与 ☒有 ☐無

※1. 基準等にある「建」とは「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を指す。

※2. 基準等にある「電」とは「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版」を指す。

※3. 基準等にある「機」とは「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版」を指す。

※4. 基準等にある「請負契約〇〇条」は「工事請負契約書」を指す。

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 着 工 前 に 提 出	■工事実績情報（工事カルテ）の登録 （受注登録工事カルテ受領書、受注登録データ） ※契約額が500万円以上（契約後10日以内に登録） 【契約後14日以内】	報告	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4 松戸市建設工事 適正化指導要綱	代表者
	☐ 電気保安技術者通知書 （資格者証の写し） 【契約後14日以内】	承諾	1	建1.3.3 電1.3.2 機1.3.2	
	■施工体制台帳・下請業者選定通知書・施工体系図 【下請契約後14日以内に提出（下請契約がない場合不要）】	報告	2	請負契約第7条 建1.1.5 電1.1.5 機1.1.5 松戸市建設工事 適正化指導要綱	
	■実施工程表 ※建築・電気・機械などの関連工事工程も記載 【初回打合せ後速やかに】	承諾	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	■総合施工計画書 1. 組織表(現場代理人、主任技術者、工事用電力設備の保安責任者など)、緊急連絡体制、仮設計画図 2. 工事概要、建物概要、予想される災害・公害対策、出入口の管理、危険箇所の点検方法、火災予防、養生・片付け、工事の保険、関係官公署その他の関係機関への届出等一覧表など 【初回打合せ後速やかに】	報告	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
工 事 中 に 提 出	■設計図書の照査報告書 【適宜】	報告	1	請負契約第19条	代表者
	■工種別施工計画書 ※資格者名簿・資格者証、使用資機材、使用材料・ 機材品質証明書などを添付	承諾	1	建1.2.2 電1.2.2 機1.2.2	主任技術者 及び現場代理人
	■施工図等（施工図、製作図、カタログ等） ※施工図、製作図は主任・現場が全ての図面に記名	承諾	1	建1.2.3 電1.2.3 機1.2.3	主任技術者 及び現場代理人
	■発生材処理計画書 産廃業者と契約書の写し（単価記載） 産廃業者の許可書の写し 再資源利用（促進）計画書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 ※登録は契約額が100万円以上 【廃棄物搬出前】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□月報（出来高・進捗表） 【月初め7日以内】	報告	1		
	□定例打合せ記録 【適宜】	報告	1		
	□詳細工程表（月間工程表） ※年末年始・GW・夏季等については、 安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載 【前月末日まで】	報告	1	建1.2.1 電1.2.1 機1.2.1	
	□地業（既製コンクリート杭等）工事結果報告書	報告	1	建1.5.4	主任技術者 及び現場代理人
	■試験結果報告書	報告	1	建1.4.5 建1.5.6 電1.4.5 電1.5.4 機1.4.5 機1.5.5	主任技術者 及び現場代理人
	■発生土処理報告書	報告	1		
	■発生材処理報告書 産廃業者マニフェストの写し（E票） 再資源利用（促進）実施書 建設副産物情報交換システム工事登録証明書 【処分後】	報告	1	建1.3.11 電1.3.9 機1.3.9	
	□出来高検査 1 出来高検査願 2 出来高報告書	報告	1	請負契約第39条	
	■現場休止届（年末年始・GW・夏季等） ※安全管理措置、警備体制、緊急連絡先を記載	報告	1		

	摘 要	様式	部数	基準等	提出責任者 ※記入無は 現場代理人
完 成 後 に 提 出	■関係官公署その他の関係機関への届出等 【工事完了後速やかに】	報告	1		代表者
	■しゅん工届 【工事完了後速やかに】		1	建1.6.1 電1.6.1 機1.6.1	
	■自主検査記録（現場代理人以外の検査とする） 【工事完了後速やかに】	報告	1		
	■工事写真（建築工事写真撮影基準に準拠）			建1.2.4 電1.2.4 機1.2.4	
	■1 工事記録写真 ■2 完成写真 【工事完了後速やかに】	写真帳 写真帳	1 1		
	■完成図 PDF, CADデータ	CDもし くはDVD	2	建1.7.2 電1.7.2 機1.7.2	
	■電子納品 電子媒体 電子媒体納品書	CDもし くはDVD	2 1	※松戸市建築事業 に係る電子納品 運用ガイドライ ン（案）	
	■工事实績情報（工事カルテ）の登録 （竣工登録工事カルテ受領書、竣工登録データ） ※500万以上	報告書	1	建1.1.4 電1.1.4 機1.1.4	
	■引渡し関係 ■1 予備品等引渡通知書（リスト共） □2 キーボックス		3		
	□防水工事に関する保証書 各種防水仕様による保証書（特記仕様による） 元請業者、製造業者及び防水施工業者の連名	保証書	3		
	■保全に関する資料 □1 建築物等の利用に関する説明書 ■2 保守に関する説明書（機器取扱説明書を含む） ■3 機器性能試験成績書 ■4 官公署届出書類	原則、 CDもし くはDVD	2 2 1 1	建1.7.3 電1.7.3 機1.7.3	
	□5 総合試運転報告書 □6 総合試運転調整報告書		1 1	電1.7.3 機1.7.3	

《 松戸市建築工事検査・立会い一覧表 》機械設備工事編（2025.7）

1. 工事名称 松戸市立常盤平第二小学校ほか1校体育館空調設備設置工事
2. 工事場所 松戸市常盤平四丁目18番地ほか1か所
3. 工 期 令和 年 月 日 から 令和 8年 3月19日 まで

標 仕：公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和7年版
 改標仕：公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和7年版

No	検査・立会い項目	基準等	備 考
1	検査		
	■ 1 品質管理検査(必要に応じて)	標 仕:1 編 1.3.4 改標仕:1 編 1.3.4	
	■ 2 機材の検査(承諾済は除く)	標 仕:1 編 1.4.4 改標仕:1 編 1.4.5	
	■ 3 一工程の施工の確認及び報告による検査	標 仕:1 編 1.5.3 改標仕:1 編 1.6.4	
	■ 4 監督職員の指示による検査	標 仕:1 編 1.5.4(2) 改標仕:1 編 1.6.5(2)	
2	立会い		
	■ 1 主要機器設置施工の立会い	標 仕:1 編 1.5.8(1)(イ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(イ)	
	■ 2 施工後に検査が困難な箇所の施工立会い	標 仕:1 編 1.5.8(1)(ウ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(ウ)	
	□ 3 総合調整立会い	標 仕:1 編 1.5.8(1)(エ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(エ)	
	■ 4 監督職員の指示による立会い	標 仕:1 編 1.5.8(1)(オ) 改標仕:1 編 1.6.9(1)(オ)	
	□ 5 ステンレス鋼管手動溶接時の立会い	標 仕:2 編 2.5.7(2)(イ) 改標仕:2 編 2.3.7(2)(イ)	
	□ 6 主要機器搬入時の立会い		